

Département de l'Hérault
REHABILITATION DE LA CAPITAINERIE / Phase II
 Port de plaisance, 34250 Palavas-les-Flots
 Chargé d'opération : Mr Benoît PAYAN

LOT N°02 - Menuiseries aluminium / serrurerie

DPGF

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Les quantités sont indiquées à titre indicatif. Elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées et corrigées par l'entreprise avant la remise de son offre.



02

GROUPEMENT de Maîtrise d'œuvre :

CTP ARCHITECTES : Laurent Cascales

Bureau d'études ELECTRIQUE / ACI : Arnaud Combres



Suivi des modifications	Indice	Auteur	Date

Les Numéros d'Articles (Code) sont ceux du CCTP, toutes les sujétions de ce dernier devront être prises en compte.

Code	DESIGNATION	Unité	MOE	ENT.	Edition du : Nov. 2022	
			Quant.	Quant.	PU.	TOTAL
2.1.19	• MENUISERIES EXTERIEURES					
2.2	Dossier EXE	Ens.	PM			
2.2.1.2	- Dépose menuiseries du R+1	Ens.	1		- €	- €
2.2.1.3	- Dépose menuiseries du RDC	Ens.	1		- €	- €

2.2.3	- Baies d'éclairages Fourniture et pose châssis fixe Alu - RAL qualité Marine / Vitrage sécurit 44.2/16/6 :					
2.2.4.1	• CF / 4900 x h.1850 - RDC	U	3		- €	- €
2.2.4.2	• CF / 3200 x h.1850 - RDC	U	3		- €	- €
2.2.4.3	• CF / 3300 x h.1850 - RDC	U	2		- €	- €
2.2.4.4	• CF / 4270 x h.1850 - RDC	U	1		- €	- €
2.2.4.5	• CF / 3080 x h.1850 - RDC	U	1		- €	- €
2.2.4.6	• CF / 4050 x h.1850 - RDC	U	1		- €	- €
2.2.4.7	• CF / 1050 x h.1850 - RDC	U	1		- €	- €
2.2.4.8	TRIANGLE [Retour Art. 2.3.2.1] • CF / 800 x h. 1450 - R+1	U	3		- €	- €
2.2.4.9	• CF / 3580 x h.1450 - R+1	U	9		- €	- €
2.2.4.10	• CF / 1300 x h.1450 - R+1	U	6		- €	- €
2.2.4.11	• CF / 2980 x h.1450 - R+1	U	1		- €	- €
2.2.4.12	• CF / 1780 x h.1450 - R+1	U	1		- €	- €
2.2.4.13	• CF / 1180 x h.1450 - R+1	U	1		- €	- €
2.2.4.14	• CF / 950 x h.1450 - R+1	U	1		- €	- €
2.2.4.15	PM [Art. 2.2.4.8] • CF / 600 x h.1450 - R+1	U	1		- €	- €
2.3.3	- Baies de passage					
2.3.1.1	• Porte 2 vantaux / 1550 x h.2250 - RDC	U	2		- €	- €
2.3.1.2	• Porte 1 vantail / 850 x h.2250 - RDC	U	1		- €	- €
2.3.2.1	PM [Art. 2.2.4.8] • Porte 2 vantaux / 1550 x h.2250 - R+1	U	2		- €	- €
2.4	- Panneaux de façade					
2.4.1.1	• CF / 2000 x h.1850 - Panneau sandwich tôle - RDC	U	1		- €	- €
2.4.1.2	• CF / 800 x h.1850 - Panneau sandwich tôle - RDC	U	1		- €	- €
2.4.1.3	PM [Art. 2.2.4.15] • CF / 600 x h.550 - VENTELLES - R+1	U	1		- €	- €
2.4.1.4	TRIANGLE [Retour Art. 2.3.2.1] • CF / 800 x h. 1450 - R+1	U	1		- €	- €
2.5	- Eléments de liaison					
2.5.1.1	Couvre-joint sur traverses hautes (41,80 ml) / RDC	Ens.	PM			
2.5.1.2	Tôles d'angles (x4) RDC & (x7) R+1	Ens.	PM			
2.5.1.3	Bavette d'appuis (67,60 ml) / RDC	Ens.	PM			
2.6	- Barrière anti-inondation amovible					
2.6.1	• 1550 x h.400 - RDC	U	2		- €	- €
2.6.2	• 900 x h.400 - RDC	U	1		- €	- €
3.2	- Serrurerie et support d'étanchéité					
3.1.5	Dossier EXE - Ossature métallique & renforts	Ens.	PM			
3.2.1	Ensemble Ceinture & Poteaux thermolaqués - RDC	kg	420		- €	- €
3.2.2	Ensemble Demi-portiques thermolaqués - RDC	kg	250		- €	- €
3.2.3	Plancher support de couverture - RDC	m²	17		- €	- €

3.3	- Protection anti-chute					
3.3.1	- Dépose des garde-corps ALU [Esc. & Terrasse] - R+1	Ens.	1		- €	- €
3.3.2.1	- Garde-corps DROIT à barreaudage horizontal	ml	13		- €	- €
3.3.2.2	- Garde-corps RAMPANT à barreaudage rampant	ml	9,1		- €	- €
3.3.2.3	- Garde-corps MIXTE à barreaudage horizontal	ml	33,4		- €	- €
				TOTAL HT :		- €
				TVA : 20%		- €
				TOTAL TTC :		- €

A, le

LIEU, DATE (tampon et signature)